

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Functie | Bronbemaler |
| Functiefamilie | Infra: Ondergronds |
| Hoofdgroep | Uitvoering / Exploitatie / Service |
| Functiegroep | IV |

03.05.01

Functiecontext

De functie is gesitueerd in een onderneming die actief is in de infra.

De referentiefunctie bevindt zich in een midden of middelgrote onderneming. De bronbemaler richt zich op het boren van bronnen en het aanbrengen van bronbemalingen en werkt in een ploeg

Positie in de organisatie

Rapporteert aan voorman

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel

Installeren van vacuümbemalingen en zwaartekrachtbemalingen.

Resultaatverwachting

| Resultaatgebieden | Kernactiviteiten |
|----------------------------------|--|
| Praktische voorbereiding | <ul style="list-style-type: none"> - laden van benodigd materiaal (buizen, pompen, stroomkabels, filters) conform bemalingsplan - melden van afwijkingen in de omgeving die van invloed kunnen zijn op vergunningen |
| Geïnstalleerd bemalingssysteem | <ul style="list-style-type: none"> - plaatsen van filters in de grond; handmatig of m.b.v. spuitmachine en/of autolaadkraan conform bemalingsplan - aanbrengen van bemalingssysteem; monteren van buizen, pompen en diverse meters - aanbrengen en inmeten van meetpunten voor de monitoring - onderhouden van bemalingssysteem; vervangen en schoonmaken van onderdelen - ingrijpen bij afwijkingen - verwijderen van het bemalingssysteem conform bemalingsplan - aanbrengen monitoringscomponenten |
| Oplevering | <ul style="list-style-type: none"> - bijhouden van logboek; invullen van meterstanden - opleveren van werkzaamheden aan leidinggevende |
| Beheer gereedschappen | <ul style="list-style-type: none"> - mede beheren en onderhouden van meetapparatuur en gereedschappen - doen van voorstellen voor uitbreiding en vervanging |
| Verantwoord (eigen) functioneren | <ul style="list-style-type: none"> - naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu - signaleren en melden van afwijkingen |

Werkgerelateerde bezwaren

- Krachtuitoefening bij het installeren van bemalingssysteem.
- Eenzijdige of gedwongen houding bij het installeren/verwijderen van bemalingssysteem.
- Hinder van lawaai, weersomstandigheden. Hinder van dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Kans op letsel door het gebruik van machines, gereedschappen en materialen of door struikelen/vallen.

Werk- en denkniveau

- mbo-2